

## 附件1

# 项目标的物要求

### 一、技术要求

#### （一）项目概况

本项目建设内容为综合楼楼顶发光组拆除、采购和安装。

#### （二）采购项目内容

1、工程量清单以现场勘查为准，需要现场踏勘联系殷先生，联系电话：0750-7370015。

2、供应商报价时要考虑一切费用（措施费、规费、税金等）。

3、供应商如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应文件。供应商可根据采购需求自行划表填写。

4、供应商编制工程量清单详细分项报价，填报工程量清单的单价和总额价，应当响应文件中已提供工程量清单。

#### （三）工程质量要求

合格工程。

#### （四）质量保证期

保修期为三年（自工程竣工验收合格之日计算）。按国家有关规定执行。在保修范围和保修期限内建设单位正常使用下质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

#### （五）工期

30个日历日。

## 二、商务要求

### （一）商务要求及售后服务

1、供应商需按国家标准及行业相关标准进行施工及接受验收。

2、供应商必须严格按照施工图以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

3、工程所需设备、材料，除明确由采购人提供外全部由供应商负责，其费用和材料价格已按有关规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按合同要求调整。

4、安全责任：本项目工程安全措施由供应商制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利及施工中材料被盗等责任。

5、消防责任：本项目工程消防措施由供应商制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，项目施工过程中所产生的水电费及相关费用由供应商负责支付，需用电源必须由供应商派有资质的电工按规范拉接，不允许供应商的施工人員乱拉乱接。凡在施工期间因供应商过失引起的火灾事故应由供应商负责，所造成的经济损失由供应商负责全额赔偿。

6、采购人如指定工程监理单位，供应商必须接受采购人指定工程监理单位的监理，积极配合监理单位的工作，保证项目质量。

7、响应文件报价中的单价和合价在合同实施期间因市

场的变化而调整，按合同要求调整。若工程量清单内容与图纸内容不符，以图纸为准（有说明的除外）。且供应商必须完成本工程范围内增加的内容。

## （二）投标报价

应为完成本项目所需的全部费用和所有税费的总和。

## （三）资金支付方式

1、甲、乙双方签订合同生效后，甲方在 30 个工作日内向乙方支付工程预付款（合同总金额的 30%）；

2、工程完成验收合格且通过竣工结算审核后 30 个工作日内支付到工程结算金额的 95%。

3、甲方保留工程结算金额的 5%为工程保修金，在保修期届满且乙方没有违约情况下 30 个工作日内无息返还。

4、乙方应每次在甲方付款期限届满前 15 个工作日内提供合法有效的等额发票。

## （四）工程交工验收

1、验收标准：按照国家有关规定标准及招标单位要求和参与单位承诺执行

2、验收合格后由中标人和采购人共同签字确认。

## （五）中标合同

1、采购人和中标人应当在确定成交后的 30 天内签订中标合同。

2、中标合同应当一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，具有同等法律效力。

## 工作量清单

序号	名称	项目描述	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	“恩平市妇幼保健院”发光字制作及安装	8个中文字，字大小为1720mm*2400mm。6mm厚以上乳白色亚克力面板，字体正面贴美国进口3M贴膜，2.5mm以上厚铝包边，内置一线品牌LED灯珠。	项	1		
2	“恩平市儿童医院、恩平市妇产医院”发光字制作及安装	14个中文字，字大小为720mm*1000mm。6mm厚以上乳白色亚克力面板，字体正面贴美国进口3M贴膜，2.5mm以上厚铝包边，内置一线品牌LED灯珠。	项	1		
3	热镀锌钢支架制作及安装	固定发光字用，离楼顶高度见施工图。支架表面金属面油漆1遍、铝银油2遍、防锈漆2遍。	项	1		
4	不锈钢电箱制作及安装	防水IP65级，含配套电线、电缆、时控开关、开关电源设备。	套	9		
5	拆除旧发光字	8个中文字，字大小1200mm*1500mm，含配套镀锌钢支架、电箱等设施。	项	1		

# 施工图

